

**ПЕРЕЧЕНЬ
услуг и цен на ремонт, замену сантехнических приборов от ООО "УК МИР"**

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Стоимость
			руб.
1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм	м. п.	от 150 руб.
2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 25 мм	м. п.	от 170 руб.
3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 32 мм	м. п.	от 200 руб.
4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 40 мм	м. п.	от 220 руб.
5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 50 мм	м. п.	от 380 руб.
6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 63 мм	м. п.	от 500 руб.
7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 75 мм	м. п.	от 620 руб.
8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 90 мм	м. п.	от 980 руб.
9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 110 мм	м. п.	от 1420 руб.
10	Установка соединения на трубе из полипропилена (стык для фитинга) диаметром до 25 мм	шт.	65р.
11	Установка соединения на трубе из полипропилена (стык для фитинга) диаметром до 50 мм	шт.	180р.
12	Установка соединения на трубе из полипропилена (стык для фитинга) диаметром до 100 мм	шт.	650р.
13	Установка креплений для трубопроводов с креплением на анкера и хомуты	шт.	80р.
14	Установка шарового крана диаметром до 25 мм	шт.	150р.
15	Установка шарового крана диаметром до 50 мм	шт.	550р.
16	Установка шарового крана диаметром до 100 мм	шт.	1,000р.
17	Врезка в трубу ф 15	шт.	200р.
18	Врезка в трубу ф 20	шт.	300р.
19	Врезка в трубу ф 25	шт.	400р.
20	Врезка в трубу ф32	шт.	500р.
21	Врезка в трубу ф40	шт.	600р.
22	Монтаж точки (муфты, углы, тройники) ф20	шт.	60р.
23	Монтаж точки (муфты, углы, тройники) ф25	шт.	80р.
24	Монтаж точки (муфты, углы, тройники) ф32	шт.	100р.
25	Монтаж точки (муфты, углы, тройники) ф40	шт.	120р.
26	Монтаж точки (муфты, углы, тройники) ф50	шт.	140р.
27	Монтаж точки (муфты, углы, тройники) ф55	шт.	160р.
28	Монтаж точки (муфты, углы, тройники) ф63	шт.	180р.
29	Монтаж точки (муфты, углы, тройники) ф75	шт.	200р.
30	Монтаж точки (муфты, углы, тройники) ф90	шт.	220р.
31	Монтаж точки (муфты, углы, тройники) ф110	шт.	240р.

Особое внимание при монтаже полипропилена необходимо уделить именно силе нажима и температуре нагрева труб и их частей.

На бытовых или дешевых паяльниках для полипропилена отсутствует индикатор температуры трубы, поэтому передержав несколько секунд трубу на паяльнике труба перегревается и при нажиме она за счет эластичности от температуры расплавляет внутреннее отверстие в трубе и фактически внутренний диаметр трубы становится меньше. Соответственно пропускная способность трубы уменьшается и падает напор и общее давление в системе. Эту картину определить на небольших диаметрах не возможно. Просто если у вас после монтажа полипропиленовых труб существенно упало давление в системе – значит имеет место быть перегрев соединения в трубе и значительное сужение внутреннего диаметра.

Условия при которых получены данные расценки следующие:

– Труба готова к монтажу, это означает, что труба находится рядом с местом монтажа и не требует поднятия на этаж или погрузочно разгрузочные работы, труба нарезана требуемым размером.

– Предусмотрена установка гильз в местах прохода через перекрытия.

– Минимальная длина хлыста трубы до места спайки или соединения составляет 2 метра. Это означает что на каждые 2 метра трубы делается один сварочный стык. Если стыков будет больше то это дополнительно идет по тарифу установки соединений на трубах в соответствии с диаметром.

– Установлены и подготовлены крепления для трубопроводов не реже чем через каждые 2 метра, что так же считается дополнительно.

Обращаем внимание в расценки не входит стоимость материалов.

Примечание:

Данный перечень работ указан без учёта стоимости материалов.

За качество материалов (оборудования), приобретённых Заказчиком, Исполнитель ответственности не несёт. Гарантия Исполнителя распространяется только на качество выполняемых работ (услуг).

Срок гарантии от 6 до 12 месяцев в зависимости от проводимых работ.